

Załącznik nr 9 - Założenia projektowe dotyczące docieplenia istniejącego budynku gospodarczego
Zapytanie ofertowe nr ZO/1/05/2021

	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	J.M.	ILOŚĆ	
1.1	Wykopy dookoła budynku przy odkrywaniu istniejących ścian fundamentowych - bez wywozu gruntu z terenu działki, pas o szerokości 60 cm	m ₃	52,00	
1.2	Zasyпка wykopów pod fundamenty obiektu z zagęszczeniem gruntem rodzimym	m ₃	46,00	
2.1	Zamurowanie otworów w ścianach cegłami na zaprawie cementowo-wapiennej oraz wyrównanie i uzupełnienie uszkodzonych fragmentów ścian zewnętrznych	m ₂	30,00	
2.2	Demontaż rur spustowych	mb	63,00	
3.1	Izolacja cieplna pionowa fundamentów ze styropianu ekstrudowanego o gr. 5 cm oraz folii kubelkowej do poziomu terenu zewnętrznego	m ₂	86,00	
3.2	Izolacja cieplna pionowa fundamentów ze styropianu ekstrudowanego o gr. 8 cm oraz tynku mozaikowego od poziomu terenu zewnętrznego do poziomu + 0,00 m	m ₂	94,00	
3.3	Listwa fundamentowa, stanowiąca zakończenie na górnej krawędzi folii kubelkowej	mb	171,00	
4.1	Dostawa i montaż podkonstrukcji ze stali zimnogiętej S350GD pod montaż płyt warstwowych	kg	4 175,00	
4.2	Dostawa obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z PIR o gr. 80 mm. Płyty warstwowe z łącznikiem ukrytym (szerokość płyt 1,00 m) w kolorze RAL standard, montowane w układzie poziomym	m ₂	835,00	
4.3	Montaż ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z rdzeniem z PIR o gr. 80 mm. Płyty warstwowe z łącznikiem ukrytym (szerokość płyt 1,00 m) w kolorze RAL standard, montowane w układzie poziomym	m ₂	835,00	
4.4	Akcesoria, łączniki i obróbki ścian zewnętrznych z płyt warstwowych	kpl	1,00	
4.5	Dostawa wełny mineralnej gr. 5 cm do obudowy podbitki dachowej	m ₂	88,00	
4.6	Montaż wełny mineralnej gr. 5 cm do obudowy podbitki dachowej	m ₂	88,00	
4.7	Dostawa obudowy podbitki dachowej z blachy trapezowej T18 gr. 0,50 mm	m ₂	102,00	
4.8	Montaż obudowy podbitki dachowej z blachy trapezowej T18 gr. 0,50 mm	m ₂	102,00	
4.9	Akcesoria, łączniki i obróbki podbitki dachowej z blachy trapezowej	kpl	1,00	
4.10	Montaż rur spustowych wraz z akcesoriami	mb	63,00	
4.11	Dostawa wełny mineralnej gr. 5 cm do docieplenia otworów okiennych w budynku	m ₂	24,00	
4.12	Montaż wełny mineralnej gr. 5 cm do docieplenia otworów okiennych w budynku	m ₂	24,00	
4.13	Dostawa i montaż obróbek okiennych i drzwiowych	mb	96,00	
5.1	Ogólne koszty budowy	mies.	2,00	
5.2	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00	
5.3	Kontener na śmieci	mies.	2,00	
5.4	Kontener sanitarny, wywóz nieczystości (2 x w miesiącu)	mies.	2,00	
5.5	Kontener biurowy	mies.	2,00	